


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง


แบบปร 5


ประเภทงาน	งานทาง								
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์								
เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง								
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่1	งานวางท่อ ค.ส.ล.	ขนาด	0.60	เมตร	จำนวน	80.00	ท่อน	
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่2	งานวางท่อ ค.ส.ล.	ขนาด	0.30	เมตร	จำนวน	116.00	ท่อน	
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่3	งานชุดร่อนน้ำช่วงที่ 3 กว้าง		0.30	เมตร	ยาว	114.00	เมตร	ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.	2560								
ประมาณราคาวันที่	13 กรกฎาคม 2560								


ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อคอนกรีตพร้อมบ่อพักและชุดร่อนระบายน้ำ	242,144.60	1.3347	323,190.39	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
				323,190.39	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>321,600.00</b>	


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวนภาวดี สีสำเนา)  
เจ้าพนักงานธุรการ 5

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวปริญญช พัฒนชัย)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายถวิล นันทะพันธ์)  
นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายถวิล นันทะพันธ์)  
นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายสมประสงค์ อามาตย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายชาติรี ท้าวพยุ่ง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

โครงการก่อสร้างหมู่ที่ 6 โครงการชุดร่องระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และวางท่อ ค.ส.ล.(จากบ้านนายบุญชู ถึงบ้านนายบุญเกิด)

แบบ ปร. 4

ประเภทงาน	งานทาง								
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์								
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง								
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่1	งานวางท่อ ค.ส.ล.	ขนาด	0.60	เมตร	จำนวน	80.00	ท่อน	
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่2	งานวางท่อ ค.ส.ล.	ขนาด	0.30	เมตร	จำนวน	116.00	ท่อน	
ปริมาณงาน/สายทาง	ช่วงที่3	งานชุดร่องน้ำช่วงที่ 3 กว้าง		0.30	เมตร	ยาว	114.00	เมตร	ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.	2560								
ประมาณราคา	13 กรกฎาคม 2560								

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
	<b>งานวางท่อช่วงที่ 1</b>								
1	งานขุดดิน	94.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	9,306.00	9,306.00	
2	ท่อคสล.ขนาด ๑ 0.60 เมตร	80.00	ท่อน	519.75	41,580.00	345.00	27,600.00	69,180.00	(วางท่อพร้อมกลบกลับ)
3	บ่อพักคสล.	14.00	บ่อ	4,500.00	63,000.00	345.00	4,830.00	67,830.00	
4	งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	14.00	อัน						
	งานคอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	872.00	872.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	13.00	ถุง	113.94	1,481.22	-	-	1,481.22	
	ทราย	2.00	ลบ.ม.	396.45	792.90	-	-	792.90	
	หิน	4.00	ลบ.ม.	394.02	1,576.08	-	-	1,576.08	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	21.00	เส้น	87.09	1,828.89	-	-	1,828.89	
	หลอดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.00	ก.ก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
	งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	358.00	1,790.00	133.00	665.00	2,455.00	
5	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	396.45	1,982.25	99.00	495.00	2,477.25	
	<b>รวมช่วงที่ 1</b>							<b>158,032.99</b>	
	<b>งานวางท่อช่วงที่2</b>								
1	งานขุดดิน	19.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	1,881.00	1,881.00	
1	ท่อคอนกรีต คสล.ขนาด ๑ 0.30 เมตร	116.00	ท่อน	229.33	26,602.28	140.00	16,240.00	42,842.28	(วางท่อพร้อมกลบกลับ)
2	บ่อพัก ค.ส.ล. (สำเร็จรูปพร้อมฝาปิด)	16.00	บ่อ	350.00	5,600.00	140.00	2,240.00	7,840.00	
4	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	396.45	1,585.80	99.00	396.00	1,981.80	
5	งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	4,360.00	4,360.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	67.00	ถุง	113.94	7,633.98	-	-	7,633.98	
	ทราย	6.00	ลบ.ม.	396.45	2,378.70	-	-	2,378.70	
	หิน	11.00	ลบ.ม.	394.02	4,334.22	-	-	4,334.22	
	เหล็กตะแกรง(Wire Mesh)หนา 3.8 มม.@ 0.20x0.20	50.00	ตร.ม.	26.27	1,313.50	-	-	1,313.50	
6	ทรายรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	396.45	1,585.80	99.00	2,081.25	3,667.05	
7	งานรื้อถอนพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.00	ตร.ม.	-	0.00	50.00	50.00	50.00	
	<b>รวมช่วงที่ 2</b>							<b>78,282.53</b>	
	<b>ช่วงที่ 3</b>								
1	งานขุดดิน	17.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	1,683.00	1,683.00	
2	งานวางท่อโยหิน	13.00	ท่อน	245.33	3,189.29	73.60	956.79	4,146.08	
	<b>รวมช่วงที่ 3</b>							<b>5,829.08</b>	
	<b>รวมงานรายละเอียดประกอบ</b>							<b>242,144.60</b>	
	ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง							<b>242,144.60</b>	
	ยอดรวมค่าวัสดุเพียง (ยกไป ปร.5)							<b>242,144.60</b>	

\*สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน มิถุนายน 2560

\*ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

\*ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

\*ราคาน้ำมันประจำวันวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

(ลงชื่อ)

6  
(นายถวิล นันทะพันธ์)  
นายช่างโยธา 4

ประมาณราคา