



รายละเอียดโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายดำรง สิ้นชัยศรี ถึงบ้าน พันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม)

สถานที่ดำเนินการ	บ้านสวายสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต	489,600.00	บาท	(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประมาณราคา	1 พฤศจิกายน 2560		
ปริมาณงาน			
1. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจร	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า	940.00 ตารางเมตร	
2. ป้ายโครงการ	จำนวน	1 ชุด	
2.1ป้ายโครงการ	(ชนิดติดตั้งถาวร)	1 ป้าย	

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองกำหนด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบปร 5


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายดำรง สิ้นชัยศรี ถึงบ้าน พันเอกพิเศษธีระพล กองธรรม)


ประเภทงาน งานทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสวยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	357,177.21	1.3624	486,618.23	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
				489,618.23	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>489,600.00</b>	


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้


พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 940.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 520.85 บาท


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง


(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายถวิล นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางรภัทกร โทนะพันธ์)  
 ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
 (นายสมประสงค์ อามาตย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวนภาวดี สีลำเนา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายถวิล นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายชาติรี ท้าวพยุง)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
 ปริมาณงาน/สายทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคา 1 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานปรับเกล็ดก่อนดำเนินงาน	940.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	3,327.60	3,327.60	
2	งานทรายรองพื้น	59.00	ลบ.ม.	398.19	23,493.21	99.00	5,841.00	29,334.21	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	141.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	61,476.00	61,476.00	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	948.00	ถุง	114.12	108,185.76	0.00	0.00	108,185.76	
5	ทราย	85.00	ลบ.ม.	398.19	33,846.15	0.00	0.00	33,846.15	
6	หิน	154.00	ลบ.ม.	431.89	66,511.06	0.00	0.00	66,511.06	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม. ) กว้าง 2 ม.	940.00	ตร.ม.	26.27	24,693.80	5.00	4,700.00	29,393.80	
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยDB 12 มม.(ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	846.00	ท่อน	8.10	6,852.60	3.30	2,791.80	9,644.40	
9	ยางมะตอย	118.00	ลิตร	20.58	2,428.44	6.17	728.53	3,156.97	
10	น้ำมันทาแบบ	47.00	ลิตร	10.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
12	งานแบบหล่อคอนกรีต	235.00	เมตร	20.60	4,841.00	6.18	1,452.30	6,293.30	
รวมงานคอนกรีต								351,639.25	
รายละเอียดประกอบ									
1	งานดินถมไหล่ทาง	21.00	ลบ.ม.	76.66	1,609.86	99.00	2,079.00	3,688.86	
2	งานวางท่อระบาย ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก. 0.30 ม.	5.00	ท่อน	229.82	1,149.10	140.00	700.00	1,849.10	
รวมงานรายละเอียดประกอบ								5,537.96	
ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง								357,177.21	
ยอดรวมค่าวัสดุเพียง (ยกไป ปร.5)								357,177.21	

\*สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน พฤศจิกายน 2560

\*ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560

\*ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560

\*ราคาน้ำมันประจำวัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่อ)

  
 (นายถวัล นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา