



รายละเอียดโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสามแยกหน้าบ้านยายบัวลอย ถึงสวนนางสำรวย ยินดีรัมย์)

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
ประมาณราคา 1 พฤศจิกายน 2560  
ปริมาณงาน

- |                            |                                |       |        |           |     |        |      |           |      |      |
|----------------------------|--------------------------------|-------|--------|-----------|-----|--------|------|-----------|------|------|
| 1. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ขนาดผิวจราจร                   | กว้าง | 5.00   | เมตร      | ยาว | 192.00 | เมตร | หนาเฉลี่ย | 0.15 | เมตร |
|                            | หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า |       | 960.00 | ตารางเมตร |     |        |      |           |      |      |
| 2. ป้ายโครงการ             | จำนวน                          | 1     | ชุด    |           |     |        |      |           |      |      |
| 2.1ป้ายโครงการ             | (ชนิดติดตั้งถาวร)              | 1     | ป้าย   |           |     |        |      |           |      |      |

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองกำหนด

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบปร 5


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากสามแยกหน้าบ้านยายบัวลอย ถึงสวนนางสำรว ยินดีรัมย์)


ประเภทงาน งานทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560


ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีต				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	362,921.63	1.3624	494,444.43	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....				
	เงินประกันผลงานหัก .....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....				
				497,444.43	
	<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>			<b>497,000.00</b>	


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้


พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 517.71 บาท


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายถวิล นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางรภัทกร โทณะพันธ์)  
 ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการฯ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
 (นายสมประสงค์ อามาตย์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสาวนภาวดี สีลำเนา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
 (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายถวิล นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายชาติรี ท้าวพุง)  
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง  
 ปริมาณงาน/สายทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคา 1 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1	งานปรับเกลดก่อนดำเนินงาน	960.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	3,398.40	3,398.40	
2	งานทรายรองพื้น	60.00	ลบ.ม.	398.19	23,891.40	99.00	5,940.00	29,831.40	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	144.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	62,784.00	62,784.00	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	968.00	ถุง	114.12	110,468.16	0.00	0.00	110,468.16	
5	ทราย	86.00	ลบ.ม.	398.19	34,244.34	0.00	0.00	34,244.34	
6	หิน	157.00	ลบ.ม.	431.89	67,806.73	0.00	0.00	67,806.73	
7	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	960.00	ตร.ม.	26.27	25,219.20	5.00	4,800.00	30,019.20	
8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม.(ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	768.00	ท่อน	8.10	6,220.80	3.30	2,534.40	8,755.20	
9	ยางมะตอย	96.00	ลิตร	20.58	1,975.68	6.17	592.70	2,568.38	
10	น้ำมันทาแบบ	48.00	ลิตร	10.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
12	งานแบบหล่อคอนกรีต	192.00	เมตร	20.60	3,955.20	6.18	1,186.56	5,141.76	
รวมงานคอนกรีต								355,497.57	
รายละเอียดประกอบ									
1	งานดินถมไหล่ทาง	17.00	ลบ.ม.	76.66	1,303.22	99.00	1,683.00	2,986.22	
2	งานวางท่อระบาย ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 ม. ศก. 0.30 ม.	12.00	ท่อน	229.82	2,757.84	140.00	1,680.00	4,437.84	
รวมงานรายละเอียดประกอบ								7,424.06	
ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง								362,921.63	
ยอดรวมค่าวัสดุเพียง (ยกไป ปร.5)								362,921.63	

\*สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน พฤศจิกายน 2560

\*ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560

\*ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2560

\*ราคาน้ำมันประจำวันนี้ 1 พฤศจิกายน 2560

(ลงชื่อ)

(นายถวัลย์ นันทะพันธ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา