

รายละเอียดโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการวางท่อคอนกรีตและบ่อพัก(จากป้ายหมู่บ้านถึงสามแยกไปหมู่7)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รวมงานก่อสร้าง 172,000.00 บาท ***(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)***
ประมาณราคา 30 สิงหาคม 2561
ปริมาณงาน

1. วางท่อระบายน้ำ	ยาว	100.00	เมตร
2. ป้ายโครงการ	จำนวน	1	ชุด
2.1ป้ายโครงการ	(ชนิดติดตั้งถาวร)	1	ป้าย

หมายเหตุ
ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง แบบปร 5

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ปริมาณงาน/สายทาง วางท่อระบายน้ำ ยาว 100.00 เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประมาณราคาวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำขนาด 0.60 เมตร	141,337.86	1.3624	192,558.70	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....%				
	เงินประกันผลงานหัก .....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
				195,558.70	
	รวมค่าก่อสร้าง			**172,000.00**	

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้

พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 1,720.00 บาท

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุวัฒน์ จิตตวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายถวิล นันทะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุรสิทธ์ อุปฮาด)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ
(นายสมประสงค์ อามาตย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นางสาวปรียานุช พันชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) เห็นชอบ
(นายสุวัฒน์ จิตตวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายถวิล นันทะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) อนุมัติ
(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

โครงการวางท่อคอนกรีตและบ่อพัก(จากป้ายหมู่บ้านถึงสามแยกไปหมู่7) แบบ ปร. 4

ประเภทงาน งานทาง
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
ปริมาณงาน/สายทาง วางท่อระบายน้ำ ยาว 100.00 เมตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประมาณราคา 30 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	100.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	21.55	2,155.00	2,155.00	
2	งานวางท่อคอนกรีต								
	2.1งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร	79.00	ท่อน	555.78	43,906.62	345.00	27,255.00	71,161.62	
	2.2งานคอนกรีตยาแนวท่อ	9.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	3,924.00	3,924.00	
	2.2.1ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	47.00	ถุง	115.88	5,446.36	0.00	0.00	5,446.36	
	2.2.2ทราย	5.00	ลบ.ม.	331.10	1,655.50	0.00	0.00	1,655.50	
3	งานบ่อพักขนาด ขนาดท่อ 0.60 เมตร	21.00	บ่อ						
	4.1งานคอนกรีต	7.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	3,052.00	3,052.00	
	4.2ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	47.00	ถุง	115.88	5,446.36	0.00	0.00	5,446.36	
	4.3ทราย	4.00	ลบ.ม.	331.10	1,324.40	0.00	0.00	1,324.40	
	4.4หิน	8.00	ลบ.ม.	534.98	4,279.84	0.00	0.00	4,279.84	
	4.5งานเหล็ก Ø DB 09 มม.	110.00	เส้น	106.19	11,680.90	20.46	2,250.60	13,931.50	
	4.6งานหลวดผูกเหล็ก	16.00	กก.	78.50	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00	
	4.7งานไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	358.00	7,876.00	133.00	2,926.00	10,802.00	
4	งานฝาบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00	21.00	อัน						
	4.1งานคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	1,308.00	1,308.00	
	4.2ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	20.00	ถุง	115.88	2,317.60	0.00	0.00	2,317.60	
	4.3ทราย	2.00	ลบ.ม.	331.10	662.20	0.00	0.00	662.20	
	4.4หิน	3.00	ลบ.ม.	534.98	1,604.94	0.00	0.00	1,604.94	
	4.5งานเหล็ก Ø DB 09 มม.	24.00	เส้น	106.19	2,548.56	20.46	491.04	3,039.60	
	4.6งานหลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	78.50	314.00	0.00	0.00	314.00	
	4.7งานไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	358.00	2,148.00	133.00	798.00	2,946.00	
	4.7งานท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ท่อน	345.79	691.58	0.00	0.00	691.58	
5	งานตัดคอนกรีต	10.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	500.00	500.00	
6	งานคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	654.00	654.00	
7	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	10.00	ถุง	115.88	1,158.80	0.00	0.00	1,158.80	
8	ทราย	1.00	ลบ.ม.	331.10	331.10	0.00	0.00	331.10	
9	หิน	2.00	ลบ.ม.	534.98	1,069.96	0.00	0.00	1,069.96	
10	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป (Ø 4.00 มม.@ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	10.00	ตร.ม.	25.55	255.50	5.00	50.00	305.50	
	รวมงานรายละเอียดประกอบ							141,337.86	
	ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง							141,337.86	
	ยอดรวมค่าวัสดุเพียง (ยกไป ปร.5)							141,337.86	

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน กรกฎาคม 2561
ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(สำหรับงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม) ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2560
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2561
ราคาน้ำมันประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ) ประมาณราคา
(นายถวิล นันทะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน