

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง









แบบปร 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากโค้งบ้านนายเกตถึงบ้านนายน้อย)

ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 งบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประมาณราคาวันที่ 21 มกราคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	360,239.73	1.3624	490,790.60	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
				493,790.60	
	รวมค่าก่อสร้าง			491,000.00	

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้
 พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 545.56 บาท

(ลงชื่อ)  (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายถวิล นันทะพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประมาณราคา
(ลงชื่อ)  (นางสาวราณี ช่างประดิษฐ์) จพง.ธุรการชำนาญงาน	กรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายสมประสงค์ อามาตย์) ผู้อำนวยการกองช่าง	ตรวจสอบ
(ลงชื่อ)  (นางอุษา จิตรรัมย์) ครู	กรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง	เห็นชอบ
(ลงชื่อ)  (นายถวิล นันทะพันธ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ	(ลงชื่อ)  (นายชนวัฒน์ จากธนรัมย์) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง	อนุมัติ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางจากโค้งบ้านนายเกตุถึงบ้านนายน้อย)
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ пр. 4

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านสะยา หมู่ที่ 3 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ปริมาณงาน/สายทาง ขนาดผิวจราจร ๑ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณราคา 21 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1	งานทั่วไป								
	1.1 งานปรับเกรดก่อนดำเนินงาน	900.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	3,186.00	3,186.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	56.00	ลบ.ม.	334.50	18,732.00	99.00	5,544.00	24,276.00	
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานคอนกรีต ค4	135.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	58,860.00	58,860.00	
	2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	907.00	ถุง	116.43	105,602.01	0.00	0.00	105,602.01	
	2.3 ทรายหยาบ	81.00	ลบ.ม.	334.50	27,094.50	0.00	0.00	27,094.50	
	2.4 หินย่อย	147.00	ลบ.ม.	554.04	81,443.88	0.00	0.00	81,443.88	
	2.5เหล็ก WIRE MESH (Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	900.00	ตร.ม.	26.63	23,967.00	5.00	4,500.00	28,467.00	
	2.6น้ำมันทาแบบ	45.00	ลิตร	10.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	2.7งานแบบข้างติดตามยาง 2 ซ้าง	225.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	4,635.00	4,635.00	
3	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (CONTRACTION JOINT)								
	คิดจากความยาว(ทุกระยะ 10 เมตร)	92.00	เมตร						
	3.1 เหล็กเส้นกลม RB 19 มม. SR 24 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	184.00	ท่อน	23.59	4,340.56	3.23	594.32	4,934.88	
	3.2 งานทาสี+ซุบจาระบีครึ่งท่อน	184.00	ท่อน	4.00	736.00	0.00	0.00	736.00	
	3.3 งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	92.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	2,061.72	2,061.72	
	3.4 ค่ายางมะตอย	46.00	ลิตร	34.55	1,589.30	0.00	0.00	1,589.30	
4	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (LONGITUDINAL JOINT)								
	คิดจากความยาว	225.00	เมตร						
	4.1 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SD 30 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	450.00	ท่อน	8.43	3,793.50	1.46	657.00	4,450.50	
	4.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	225.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	5,042.25	5,042.25	
	4.3 ค่ายางมะตอย	112.50	ลิตร	34.55	3,886.88	0.00	0.00	3,886.88	
5	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)								
	คิดจากความยาว(ทุกระยะ 100 เมตร)	8.00	เมตร						
	3.1 เหล็กเส้นกลม RB 19 มม. SR 24 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	16.00	ท่อน	23.59	377.44	3.23	51.68	429.12	
	3.2 งานทาสี+ซุบจาระบีครึ่งท่อน	16.00	ท่อน	4.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	3.3 งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	8.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	179.28	179.28	
	3.4 ค่ายางมะตอย	5.00	ลิตร	34.55	172.75	0.00	0.00	172.75	
	3.6 แผ่นไหม	2.00	แผ่น	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	งานทางปีกทางเชื่อม								
	5.1 งานคอนกรีต ค4	1.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	436.00	436.00	
	5.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	7.00	ถุง	116.43	815.01	0.00	0.00	815.01	
	5.3 ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	334.50	334.50	0.00	0.00	334.50	
	5.4 หินย่อย	1.00	ลบ.ม.	554.04	554.04	0.00	0.00	554.04	
	5.5เหล็ก WIRE MESH (Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	5.00	ตร.ม.	26.63	133.15	5.00	25.00	158.15	
	5.6งานแบบข้างติดตามยาง 2 ซ้าง	6.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	123.60	123.60	
	5.7 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SD 30 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	24.00	ท่อน	8.43	202.32	1.46	35.04	237.36	
	รวมงานรายละเอียดประกอบ							360,239.73	
	ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง+ยกไป (ปร.5)							360,239.73	

(ลงชื่อ)

(นายถวิล นันทะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา