



รายละเอียดโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านพันเอกพิเศษ อีระพล กองธรรมถึงบ้านนางยุพิน ชุมรัมย์)

สถานที่ดำเนินการ	บ้านสวายสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์					
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	475,000.00	บาท	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			
ประมาณราคา	21 มกราคม 2562					
ปริมาณงาน						
1. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ขนาดผิวจราจร	กว้าง	4.00	เมตร	ยาว	219.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
	หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า		876.00	ตารางเมตร		
2. ป้ายโครงการ	จำนวน	1	ชุด			
2.1ป้ายโครงการ	(ชนิดติดตั้งถาวร)	1	ป้าย			

หมายเหตุ



ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทองกำหนด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านพันเอกพิเศษ ธีระพล กองธรรมถึงบ้านนางยุพิน ชุมรัมย์)



ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านสวยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
 งบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประมาณราคาวันที่ 21 มกราคม 2562



ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	346,760.70	1.3624	472,426.78	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	0.00	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม				
				475,426.78	
	รวมค่าก่อสร้าง			475,000.00	

หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้
 พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 876.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 542.24 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา) (นายถวิล นันทะพันธ์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
 (นายสุวัฒน์ พงศ์ สุธาสิตานนท์) (นายสมประสงค์ อามาตย์)
 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นางกมลลักษณ์ บุญสะอาด) (นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา)
 ครู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ (ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายถวิล นันทะพันธ์) (นายธนวัฒน์ จากธรรมย์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ดำเนินการ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ปริมาณงาน/สายทาง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประมาณราคา 21 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	งานทั่วไป								
	1.1 งานปรับเกรดก่อนดำเนินการ	876.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.54	3,101.04	3,101.04	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	55.00	ลบ.ม.	325.86	17,922.30	99.00	5,445.00	23,367.30	
2	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานคอนกรีต ค4	131.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	57,116.00	57,116.00	
	2.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	880.00	ถุง	115.82	101,921.60	0.00	0.00	101,921.60	
	2.3 ทรายหยาบ	79.00	ลบ.ม.	325.86	25,742.94	0.00	0.00	25,742.94	
	2.4 หินย่อย	143.00	ลบ.ม.	536.76	76,756.68	0.00	0.00	76,756.68	
	2.5เหล็ก WIRE MESH (Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	876.00	ตร.ม.	26.63	23,327.88	5.00	4,380.00	27,707.88	
	2.6น้ำมันทาแบบ	44.00	ลิตร	10.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	2.7งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	219.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	4,511.40	4,511.40	
3	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (CONTRACTION JOINT)								
	คิดจากความยาว (ทุกระยะ 10 เมตร)	88.00	เมตร						
	3.1 เหล็กเส้นกลม RB 19 มม. SR 24 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	176.00	ท่อน	23.59	4,151.84	3.23	568.48	4,720.32	
	3.2 งานทาสี+ซุบจาระบีครึ่งท่อน	176.00	ท่อน	4.00	704.00	0.00	0.00	704.00	
	3.3 งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	88.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	1,972.08	1,972.08	
	3.4 ค่าขยำมะตอย	44.00	ลิตร	34.54	1,519.76	0.00	0.00	1,519.76	
4	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (LONGITUDINAL JOINT)								
	คิดจากความยาว	219.00	เมตร						
	4.1 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SD 30 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	438.00	ท่อน	9.30	4,073.40	1.46	639.48	4,712.88	
	4.2 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	219.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	4,907.79	4,907.79	
	4.3 ค่าขยำมะตอย	109.50	ลิตร	34.54	3,782.13	0.00	0.00	3,782.13	
5	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)								
	คิดจากความยาว(ทุกระยะ 100 เมตร)	8.00	เมตร						
	3.1 เหล็กเส้นกลม RB 19 มม. SR 24 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	16.00	ท่อน	23.59	377.44	3.23	51.68	429.12	
	3.2 งานทาสี+ซุบจาระบีครึ่งท่อน	16.00	ท่อน	4.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	3.3 งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	8.00	เมตร	0.00	0.00	22.41	179.28	179.28	
	3.4 ค่าขยำมะตอย	5.00	ลิตร	34.54	172.70	0.00	0.00	172.70	
	3.6 แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	งานทางปีกทางเชื่อม								
	5.1 งานคอนกรีต ค4	1.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	436.00	436.00	436.00	
	5.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	7.00	ถุง	115.82	810.74	0.00	0.00	810.74	
	5.3 ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	325.86	325.86	0.00	0.00	325.86	
	5.4 หินย่อย	1.00	ลบ.ม.	536.76	536.76	0.00	0.00	536.76	
	5.5เหล็ก WIRE MESH (Ø 4.00 มม. @ 0.20x0.20 ม.) กว้าง 2 ม.	8.00	ตร.ม.	26.63	213.04	5.00	40.00	253.04	
	5.6งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	11.00	เมตร	0.00	0.00	20.60	226.60	226.60	
	5.7 เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. SD 30 (ยาวท่อนละ 0.50 ม.)	30.00	ท่อน	9.30	279.00	1.46	43.80	322.80	
	รวมงานรายละเอียดประกอบ							346,760.70	
	ยอดรวมต้นทุนค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง+(ยกไป ป.5)							346,760.70	

(ลงชื่อ)

(นายถวิล นันทะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา