



รายละเอียดโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการถนนดินผิวจราจรหินคลุก(สายทางจากบ้านนายพรเลิศ จัตรีรัมย์ถึงบ้านนายบุญทอน ทินปราณี)

สถานที่ดำเนินการ	บ้านรุ่งตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์										
รวมงานก่อสร้าง	270,000.00	บาท	(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)								
ประมาณราคา	18 มีนาคม 2562										
ปริมาณงาน											
1. งานถมดิน	ขนาดผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ยาว	300.00	เมตร	หนาเฉลี่ย	1.00	เมตร	ลาดเอียง	1:2
	หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า	1800.00	ลบ.ม.								
2. งานหินคลุก	ขนาดผิวจราจรกว้าง	3.50	เมตร	ยาว	300.00	เมตร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร		
	หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า	105.00	ลบ.ม.								
3. ป้ายโครงการ	(ชนิดติดตั้งถาวร)	1.00	ป้าย								

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามรายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบปร 5


ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านรุนตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของ / ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปริมาณงาน/สายทาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร
 งานหินคลุก 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประมาณราคาวันที่ 18 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถนนดินผิวจราจรหินคลุก	209,662.77	1.3624	285,644.56	
2	งานป้ายโครงการ	3,000.00	0.0000	3,000.00	
	เลื่อนใช้การใช้ FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			288,644.56	
				270,000.00	


หมายเหตุ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างแล้วเห็นชอบ ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการก่อสร้างได้
 พื้นที่ก่อสร้างถนนไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม. เฉลี่ย ตร.ม.ละ 225.00 บาท

(ลงชื่อ) 
 (นายสมประสงค์ อามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายถวิล นันทะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


ประมาณราคา

(ลงชื่อ) 
 (นายสุรสิทธิ์ อุปฮาด)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสมประสงค์ อามาตย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 
 (นางอุษา จิตรัมย์)
 ครู


กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายสุวัฒน์ จิตต์วัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) 
 (นายถวิล นันทะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ/เลขานุการ

ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 (ลงชื่อ) 
 (นายธนวัฒน์ จากธนรัมย์)

อนุมัติ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง
 ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

โครงการถนนดินผิวจราจรหินคลุก(สายทางจากบ้านนายพรเลิศ จัดรัยถึงบ้านนายบุญทอน หนองหินปราณี)

แบบ ปร. 4


ประเภทงาน งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านรัตนตะวันตก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 เจ้าของ/ผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ปริมาณงาน/สายทาง งานถมดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร
 งานหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประมาณราคา 18 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวม	ค่าแรง	รวม		
1	งานเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรก่อนดำเนินการ	2,400.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.57	8,568.00	8,568.00	
2	งานดินถม	1,800.00	ลบ.ม.	77.28	139,104.00	0.00	0.00	139,104.00	
3	งานเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรดินถม	1,200.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.57	4,284.00	4,284.00	
4	งานหินคลุกผิวจราจร	105.00	ลบ.ม.	398.27	41,818.35	0.00	0.00	41,818.35	
5	งานเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรหินคลุก	1,050.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.57	3,748.50	3,748.50	
6	งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40เมตร	24.00	ท่อน	365.83	8,779.92	140.00	3,360.00	12,139.92	
รวมงานรายละเอียดประกอบ									
ยอดรวมค่าวัสดุเพียง (ยกไป ปร.5)									209,662.77
									209,662.77

(ลงชื่อ)


 (นายถวิล นนทะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา